



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

N° 47 del 21/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023

IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA - AGRARIA

PREMESSO che

- In data 07.04.2026 nella condotta adduttrice sud che trasferisce la risorsa idrica per i distretti di Tortolì, di Girasole e di Cea si è registrata una rottura imprevista ed imprevedibile che ha comportato l'interruzione dell'alimentazione ai suddetti distretti;
- La rottura è avvenuta nell'attraversamento pensile sul Rio Mirenu-Girasole, immediatamente a valle della torre di disconnessione piezometrica dove termina la competenza dell'ENAS (gestore anche della diga di S. Lucia), in prossimità del vertice planimetrico esistente;
- La suddetta opera, costruita intorno negli 60/70 del secolo scorso, è realizzata mediante tubi in cemento armato ordinario, aventi diametro interno 1600 mm e diametro esterno 1900 mm;
- che la condotta di interesse riveste la massima importanza per l'intero comprensorio, sia per le attività agricole e zootecniche dei territori interessati (comuni di Tortolì, di Girasole, di Bari Sardo), ma anche i diversi altri usi cui viene destinata l'acqua vettorializzata anche verso le aree del comparto industriale di Tortolì-Arbatax dove è ubicato il depuratore fognario che gestisce i reflui dei territori di Tortolì, di Lotzorai, di Girasole e di S. Maria Navarrese, ma anche le zone artigianali di Tortolì e di Girasole oltre che alle strutture turistico ricettive della costa;

DATO ATTO che l'ente di bonifica si è immediatamente attivato per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione;

- con comunicazione prot. nr 117/2026 è stata data tempestiva e doverosa informativa alle diverse autorità interessate (a S.E. il Prefetto di Nuoro, all'Assessore dell'Agricoltura/R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, all'Assessore dei Lavori Pubblici della RAS, all'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e R.A.P. - Servizio Infrastrutture e Usi Civici, al Sig. Sindaco del Comune di Tortolì, di Girasole e di Villagrande Strisaili oltre che al Servizio del Genio Civile di Nuoro-Assess.to Il.pp. della RAS, all'Ente Acque della Sardegna e al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastro);

- a seguito di attente valutazioni tecniche, si è inizialmente ipotizzato un intervento di riparazione mediante tecniche “*tradizionali*” consistente in un getto di cemento armato esterno con rete metallica elettrosaldata e cls fibrorinforzato, ma anche con una riparazione dall’interno della condotta mediante l’impiego di giunti di riparazione; infine si è optato per un intervento “*radicale*” di demolizione del tratto di tubazione ammalorato e sua sostituzione con una metallica realizzata fuori opera, collegata alle estremità mediante giunti di tenuta idraulica installati dall’interno della condotta;

VISTO l’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 che “*In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità*”

ACCLARATO che trattandosi di situazioni che inficiano le condizioni di pubblica utilità, anche per motivi di tipo igienico-sanitario, si è reso necessario intervenire con la massima urgenza per il ripristino immediato del tratto di tubazione interessato dalla rottura al fine di ripristinare la regolare funzionalità della tubazione;

CONDIDERATO che per il ripristino del tratto di tubazione di interesse sono state necessarie le seguenti lavorazioni:

- Allestimento del cantiere, consistente nella realizzazione delle piste di accesso all’alveo oltre che la realizzazione di una idonea piattaforma di lavoro;
- Demolizione controllata del manufatto ammalorato; la tubazione in cemento armato ordinario è stata tagliata trasversalmente alle sue 2 estremità, mediante l’utilizzo di un cavo diamantato movimentato da idonee e particolari attrezzature e macchinari; il blocco di vertice in cemento armato è stato sezionato orizzontalmente con le stesse attrezzature e tecniche impiegate per la tubazione; le suddette opere sono state quindi ribaltate in alveo mediante l’impiego di 2 escavatori cingolati di grande potenza;
- Realizzazione del piano d’appoggio e di posa in opera delle selle di ancoraggio della nuova tubazione in acciaio mediante malta cementizia fibrorinforzata e inghisaggio di barre filettate in acciaio con resine strutturali nella struttura in c.a. del ponte-tubo, previa realizzazione dei necessari fori sul cls esistente;
- Fornitura e posa in opera di 5 selle metalliche di ancoraggio della nuova tubazione in acciaio con la struttura in cemento armato preesistente;
- Fornitura e posa in opera di un tratto di nuova tubazione in acciaio DN 1600 - spessore 12 mm, realizzata fuori opera, con l’impiego di gru di grande portata;
- Fornitura e posa in opera di giunti di collegamento tali da ripristinare la continuità e la tenuta idraulica della nuova tubazione in acciaio con quella persistente in cemento armato;
- Trasporto e rimozione a discarica del materiale rimosso;
- Smobilitazione area di cantiere e ripristino stato dei luoghi;

DATO ATTO che con verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 36/2023, sono stati affidati i lavori urgenti consistenti nella prima fase delle lavorazioni necessarie (allestimento cantiere e demolizione controllata della condotta in cemento armato), alla ditta “*Sarda Lavori*” con sede in Tortolì Loc. Baccasara (P.IVA 01528600917), che si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dell’intervento;

RICHIAMATA inoltre la perizia di cui al comma 4 dell'art. 140 del su indicato decreto, avente il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO			
A - Importo Lavori			
A) Lavori di allestimento cantiere, taglio e rimozione condotta c.a. esistente, inghisaggio barre filettate (oneri sicurezza inclusi), trasporto a discarica, sgombero cantiere e ripristino stato dei luoghi		60.422,99 €	
B) Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN 1600 dello spessore di 12,7 mm (De 1625,4) della lunghezza complessiva di circa 11.747 mm		29.632,00 €	
C) Fornitura e posa in opera di 5 selle metalliche di ancoraggio della tubazione in acciaio		19.000,00 €	
D) Fornitura e posa in opera di nr 2 giunti collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione (DN1600)		7.960,00 €	
Sommano lavori e oneri		115.914,99 €	115.914,99 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori e oneri (22%)	22%	25.501,30 €	25.501,30 €
C - TOTALE			141.416,28 €

PRESO ATTO altresì che, data la particolarità delle lavorazioni necessarie ed i tempi stretti in cui intervenire, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile il tratto di condotta interessato, si rende necessario avvalersi dell'operato di più imprese, ciascuna per la propria specializzazione, ed a tal fine sono stati individuati i seguenti operatori economici:

- ditta Sarda Lavori con sede in Tortolì Loc. Baccasara (P.IVA 01528600917) per le opere di allestimento del cantiere, di taglio e rimozione del tratto di condotta danneggiata in c.a., per le opere di posa in opera delle selle di ancoraggio, per il trasporto a discarica dei materiali di risulta, per lo sgombero del cantiere e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ditta FE.IN. Carpenteria srsrl con sede a Tortolì (NU) in Via Paolo Marras P.IVA 01616920912 per la fornitura e posa in opera delle 5 selle metalliche di ancoraggio della nuova tubazione in acciaio;
- ditta Nuova ICOM srl con sede legale nella 5° Strada – Traversa A – Z.I. Macchiareddu, Assemini (CA) P.IVA 03853590929 per la fornitura e posa in opera del nuovo tratto di tubazione in acciaio DN1600;
- ditta SAPI S.r.l., con sede legale in Località Su Spantu I, 09012 Capoterra (CA), P.IVA 01080960923 per la fornitura e posa in opera degli appositi giunti di collegamento tra la nuova tubazione in acciaio e la tubazione preesistente in cemento armato;

CONSIDERATO che è necessario procedere al formale affidamento degli incarichi oltre che ad assumere contestuale impegno di spesa per gli operatori economici di cui sopra coinvolti per le attività lavorative assegnate di propria competenza;

DATO ATTO CHE

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RITENUTO, con il presente provvedimento,

- di approvare i lavori e l'affidamento di cui al verbale di somma urgenza e della conseguente perizia;
- di impegnare in favore della ditta Sarda Lavori srls con sede in Tortolì Loc. Baccasara P.IVA 01528600917 la somma complessiva di € 73.716,04 (€ 60.422,99 per lavori e Iva al 22% pari a € 13.293,06), imputando la spesa sul capitolo 1639 del bilancio in corso denominato *"Spese varie manutenzioni irrigue"*, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare in favore della ditta Nuova ICOM srl con sede legale nella 5° Strada – Traversa A – Z.I. Macchiareddu, Assemini (CA) P.IVA 03853590929 la somma complessiva di € 34.809,04 (€ 28.532,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 6.277,04), imputando la spesa sul capitolo 1639 del bilancio in corso denominato *"Spese varie manutenzioni irrigue"*, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare in favore della ditta FE.IN. Carpenteria srls con sede a Tortoli (NU) in Via Paolo Marras P.IVA 01616920912 la somma complessiva di € 23.180,00 (€ 19.000,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 4.180,00), imputando la spesa sul capitolo 1639 del bilancio in corso denominato *"Spese varie manutenzioni irrigue"*, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare in favore della ditta SAPI S.r.l., con sede legale in Località Su Spantu I, 09012 Capoterra (CA), P.IVA 01080960923 la somma complessiva di € 9.711,20 (€ 7.960,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 1.751,20), imputando la spesa sul capitolo 1639 del bilancio in corso denominato *"Spese varie manutenzioni irrigue"*, che presenta sufficiente disponibilità;

STABILITO che la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di somma urgenza, è avvenuto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e, in particolare, l'art. 3, in materia di *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*;

PRESO ATTO CHE l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante

lo scambio di dati e informazioni con i servizi della BDNCP messi a disposizione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), e pertanto, tramite la nuova piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) "Sardegna Cat", sono stati acquisiti i seguenti CIG relativi ai singoli affidamenti disposti con il presente provvedimento:

- A) Lavori affidati alla Ditta Sarda Lavori – CIG BBBF627CA4
- B) Lavori affidati alla ditta Nuova ICOM srl - CIG BBBF3774E5;
- C) Lavori affidati alla ditta FE.IN. – CIG BB58BB15D4;
- D) Lavori affidati alla ditta Sapi srl – CIG BB58DC8F50;

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Direttore d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI

- la L.R. 6/2008 in materia di Consorzi di Bonifica;
- il vigente statuto del Consorzio e in particolare il suo art. 24 comma 2 secondo il quale *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno"*;
- la L.R. 8/2018
- il D.lgs 36/2023, ed in particolare l'art. 140;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la perizia di cui al comma 4 dell'art. 140 del su indicato decreto, dei lavori di *"RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023* che prevede le seguenti lavorazioni:

- A. Allestimento del cantiere, consistente nella realizzazione delle piste di accesso all'alveo oltre che la realizzazione di una idonea piattaforma di lavoro;
- B. Demolizione controllata del manufatto ammalorato; la tubazione in cemento armato ordinario è stata tagliata trasversalmente alle sue 2 estremità, mediante l'utilizzo di un cavo diamantato movimentato da idonee e particolari attrezzature e macchinari; il blocco di vertice in cemento armato è stato sezionato orizzontalmente con le stesse attrezzature e tecniche impiegate per la tubazione; le suddette opere sono state quindi ribaltate in alveo mediante l'impegno di 2 escavatori cingolati di grande potenza;
- C. Realizzazione del piano d'appoggio e di posa in opera delle selle di ancoraggio della nuova tubazione in acciaio mediante malta cementizia fibrorinforzata e inghisaggio di barre filettate in acciaio con resine strutturali nella struttura in c.a. del ponte-tubo, previa realizzazione dei necessari fori sul cls esistente;
- D. Fornitura e posa in opera di 5 selle metalliche di ancoraggio della nuova tubazione in acciaio con la struttura in cemento armato preesistente;
- E. Fornitura e posa in opera di un tratto di nuova tubazione in acciaio DN 1600 - spessore 12 mm, realizzata fuori opera, con l'impiego di gru di grande portata;
- F. Fornitura e posa in opera di giunti di collegamento tali da ripristinare la continuità e la tenuta idraulica della nuova tubazione in acciaio con quella preesistente in cemento armato;
- G. Trasporto e rimozione a discarica del materiale rimosso;
- H. Smobilitazione area di cantiere e ripristino stato dei luoghi;

DI APPROVARE il quadro economico di seguito riportato:

A - Importo Lavori			
A) Lavori di allestimento cantiere, taglio e rimozione condotta c.a. esistente, inghisaggio barre filettate (oneri sicurezza inclusi), trasporto a discarica, sgombero cantiere e ripristino stato dei luoghi		60.422,99 €	
B) Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN 1600 dello spessore di 12,7 mm (De 1625,4) della lunghezza complessiva di circa 11.747 mm		29.632,00 €	
C) Fornitura e posa in opera di 5 selle metalliche di ancoraggio della tubazione in acciaio		19.000,00 €	
D) Fornitura e posa in opera di nr 2 giunti collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione (DN1600)		7.960,00 €	
Sommano lavori e oneri		115.914,99 €	115.914,99 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori e oneri (22%)	22%	25.501,30 €	25.501,30 €
C – TOTALE			141.416,28 €

DI AFFIDARE

- A) i lavori di allestimento cantiere, taglio e rimozione condotta c.a. Esistente, inghisaggio barre filettate (oneri sicurezza inclusi), trasporto a discarica, sgombero cantiere e ripristino stato dei luoghi alla ditta Sarda Lavori srls con sede in Tortolì Loc. Baccasara P.IVA 01528600917 per la somma complessiva di € 73.716,04 (€ 60.422,99 per lavori e Iva al 22% pari a € 13.293,06);
- B) i lavori di fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN 1600 dello spessore di 12,7 mm (De 1625,4) della lunghezza complessiva di circa 11.747 mm alla ditta Nuova ICOM srl con sede legale nella 5° Strada – Traversa A – Z.I. Macchiareddu, Assemini (CA) P.IVA 03853590929 per la somma complessiva di € 34.809,04 (€ 28.532,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 6.277,04);
- C) i lavori di fornitura e posa in opera di 5 selle metalliche di ancoraggio della tubazione in acciaio alla ditta FE.IN. Carpenteria srls con sede a Tortoli (NU) in Via Paolo Marras P.IVA 01616920912 per la somma complessiva di € 23.180,00 (€ 19.000,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 4.180,00);
- D) i lavori di fornitura e posa in opera di nr 2 giunti collegamento tra la nuova e la vecchia tubazione (DN1600) alla ditta SAPI S.r.l., con sede legale in Località Su Spantu I, 09012 Capoterra (CA), P.IVA 01080960923 per la somma complessiva di € 9.711,20 (€ 7.960,00 per lavori e Iva al 22% pari ad € 1.751,20);

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 141.416,28 secondo la seguente ripartizione:

- € 73.716,04 (€ 60.422,99 per lavori oltre Iva al 22% pari a € 13.293,06) in favore della ditta Sarda Lavori con sede in Tortolì Loc. Baccasara P.IVA 01528600917;
- € 34.809,04 (€ 28.532,00 per lavori oltre Iva al 22% pari a € 6.277,04) in favore della ditta Nuova ICOM srl con sede ad Assemini (CA) P.IVA 03853590929;
- € 23.180,00 (€ 19.000,00 per lavori oltre Iva al 22% pari a € 4.180,00) in favore della ditta FE.IN. Carpenteria srls con sede a Tortoli (NU), P.IVA 01616920912;

- € 9.711,20 (€ 7.960,00 per lavori oltre Iva al 22% pari a € 1.751,20) in favore della ditta SAPI S.r.l., con sede a Capoterra (CA), P.IVA 01080960923

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente Ufficio Amministrativo, affinché venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata

Proposta N. 79 del 21/05/2026

**IL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA -
AGRARIA**

Dott. Ing. Marcello Giacobbe





Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.72 del 21/05/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2026 100/0	Data: 21/05/2026	Importo: 73.716,04
Oggetto:	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023			
Capitolo:	2026 1639	Spese varie manutenzione opere irrigue		
Codice bilancio: 99.2.1.0003	C.I.G.: BBBF627CA4	SIOPE:		
Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario:	0100483 - SARDA LAVORI srls			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	<i>Impegno di spesa</i>	2026 101/0	Data: 21/05/2026	Importo: 34.809,04
Oggetto:	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023			
Capitolo:	2026 1639	Spese varie manutenzione opere irrigue		
Codice bilancio: 99.2.1.0003	C.I.G.: BBBF3774E5	SIOPE:		
Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario:	0100911 - NUOVA ICOM SRL			



Determinazione AREA TECNICA - AGRARIA nr.72 del 21/05/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno di spesa	2026 102/0	Data: 21/05/2026	Importo:	23.180,00
Oggetto:	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023				
Capitolo:	2026 1639	Spese varie manutenzione opere irrigue			
Codice bilancio:	99.2.1.0003	C.I.G.: BB58BB15D4	SIOPE:		
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario:	0100704 - FE.IN CARPENTERIA srls				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026	Impegno di spesa	2026 103/0	Data: 21/05/2026	Importo:	9.711,20
Oggetto:	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023				
Capitolo:	2026 1639	Spese varie manutenzione opere irrigue			
Codice bilancio:	99.2.1.0003	C.I.G.: BB58DC8F50	SIOPE:		
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario:	0100823 - SAPI srl				

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 21/05/2026

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 79**Settore Proponente: **AREA TECNICA - AGRARIA**Ufficio Proponente: **Settore Manutenzioni**Oggetto: **LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'ADDUTTORE SUD PER TORTOLI E GIRASOLE -
LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS 36/2023**Nr. adozione settore: **47** Nr. adozione generale: **72**Data adozione: **21/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Settore Manutenzioni)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/05/2026

Il Responsabile di Settore
Giacobbe Marcello

Visto Contabile

Settore Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/05/2026

Il funzionario
Angius Amanzio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 22/05/2026

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 22/05/2026



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 22/05/2026

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.